



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 1 | Analisi 01.A06.015.001 (Base) Vespai aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5 | | | | | |
| | 1 - PR.P06.002.002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150 | kg | 2,50000 | 0,56000 | 1,40000 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,08000 | 71,55000 | 5,72400 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P15.101.001 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50 | m² | 1,05000 | 4,28000 | 4,49400 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13000 | 28,76000 | 3,73880 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,13000 | 24,08000 | 3,13040 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,13000 | 24,08000 | 3,13040 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 21,61760 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 3,54000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,72000 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 27,87760 | 36,56000 |
| | Arrotondamento | | | | -0,52760 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 27,35000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 2 | Analisi 01.C02.010.001 (Base) Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 | | | | | |
| | 1 - PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m ² | 1,05000 | 1,84000 | 1,93200 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P23.010.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 - UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 - UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a "C" | m | 2,10000 | 0,75000 | 1,57500 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P23.010.002 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 - UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 - UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a "U" | m | 0,40000 | 0,57000 | 0,22800 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P23.010.005 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 - UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 - UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendì | cad | 1,80000 | 0,17000 | 0,30600 | 0,00000 |
| | 5 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49 | cad | 1,80000 | 0,02000 | 0,03600 | 0,00000 |
| | 6 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo | cad | 15,00000 | 0,01000 | 0,15000 | 0,00000 |
| | 7 - PR.P23.011.050 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti di congiunzione 6x90/110 | cad | 1,80000 | 0,08000 | 0,14400 | 0,00000 |
| | 8 - PR.P23.012.005 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro | m | 1,20000 | 0,03000 | 0,03600 | 0,00000 |
| | 9 - PR.P26.101.001 - Stucchi Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,40000 | 0,69000 | 0,27600 | 0,00000 |
| | 10 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,40000 | 28,76000 | 11,50400 | 100,00000 |
| | 11 - RU.M10.001.003 - Operaio edile | ora | 0,40000 | 26,71000 | 10,68400 | 100,00000 |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| | Operaio edile - Qualificato | | | | 26,87100 | |
| | Totale Parziale | | | | 3,91000 | |
| | Spese Generali 15,0000000% | | | | 3,00000 | |
| | Utile Impresa 10,0000000% | | | | | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 33,78100 | 65,46000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,11900 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 33,90000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 3 | Analisi 01.E05.012.002 (Base) Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm | | | | | |
| | 1 - AT.N01.072.006 - Betoniere Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02000 | 1,86000 | 0,03720 | 0,00000 |
| | 2 - AT.N06.016.006 - Gru a torre Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,00010 | 3,75000 | 0,00038 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,00450 | 13,13000 | 0,05909 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P02.004.005 - Cemento UNI EN 197-1:2011 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B -L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00150 | 84,00000 | 0,12600 | 0,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01800 | 28,76000 | 0,51768 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,00010 | 28,76000 | 0,00288 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 0,01800 | 26,71000 | 0,48078 | 100,00000 |
| | 8 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,01800 | 24,08000 | 0,43344 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 1,65745 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,25000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,19000 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 2,09745 | 68,92000 |
| | Arrotondamento | | | | -0,01745 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 2,08000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 4 | Analisi 01.E05.021.003 (Base) Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa | | | | | |
| | 1 - PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,02550 | 13,13000 | 0,33482 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P01.004.012 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | m ³ | 0,05000 | 64,00000 | 3,20000 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P02.004.005 - Cemento UNI EN 197- 1:2011 Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B -L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,01250 | 84,00000 | 1,05000 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,00900 | 28,76000 | 0,25884 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 0,00900 | 26,71000 | 0,24039 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,00900 | 24,08000 | 0,21672 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 5,30077 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,79000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,60000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 6,69077 | 10,81000 |
| | Arrotondamento | | | | -0,07077 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 6,62000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 5 | Analisi 01.E05.031.001 (Base) Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 | | | | | |
| | 1 - AT.N06.016.006 - Gru a torre Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01000 | 3,75000 | 0,03750 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P06.002.001 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100 | kg | 3,10000 | 0,56000 | 1,73600 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01000 | 28,76000 | 0,28760 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01800 | 28,76000 | 0,51768 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 0,01800 | 26,71000 | 0,48078 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,01800 | 24,08000 | 0,43344 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 3,49300 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,52000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,40000 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 4,41300 | 38,88000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,00700 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 4,42000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 6 | Analisi 01.F03.001.003 (Base) Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone | | | | | |
| | 1 - PR.P35.003.008 - Materiale per posa : Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,10000 | 2,98000 | 0,29800 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12600 | 28,76000 | 3,62376 | 100,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12600 | 26,71000 | 3,36546 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,12600 | 24,08000 | 3,03408 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 10,32130 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 1,55000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,18000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 13,05130 | 76,77000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,00870 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 13,06000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 7 | Analisi 01.F04.002.001 (Base) Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco | | | | | |
| | 1 - PR.P02.006.002 - Gesso Gesso - scagliola | Tn | 0,00050 | 113,00000 | 0,05650 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09000 | 28,76000 | 2,58840 | 100,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,09000 | 24,08000 | 2,16720 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 4,81210 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,72000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,55000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 6,08210 | 78,12000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,00790 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 6,09000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 8 | Analisi 01.F04.004.004 (Base) Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo | | | | | |
| | 1 - PR.P26.106.002 - Idropitture Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) | l | 0,35000 | 2,72000 | 0,95200 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P26.107.001 - Vernici isolanti e fissativi Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) | l | 0,10000 | 4,45000 | 0,44500 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11700 | 26,71000 | 3,12507 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 4,52207 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,67000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,52000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 5,71207 | 54,65000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,00793 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 5,72000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 9 | Analisi 01.F04.005.001 (Base) Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante | | | | | |
| | 1 - PR.P26.106.005 - Idropitture Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni | l | 0,32000 | 5,31000 | 1,69920 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13500 | 26,71000 | 3,60585 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 5,30505 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,79000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,61000 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 6,70505 | 53,73000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,00495 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 6,71000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 10 | Analisi 01.F04.011.002 (Base) Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate | | | | | |
| | 1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,10800 | 28,76000 | 3,10608 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 3,10608 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,46000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,35000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 3,91608 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,01392 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 3,93000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 11 | Analisi 01.F04.012.002 (Base) Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato | | | | | |
| | 1 - PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | l | 0,14000 | 6,89000 | 0,96460 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,10800 | 28,76000 | 3,10608 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 4,07068 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,61000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,47000 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 5,15068 | 60,32000 |
| | Arrotondamento | | | | -0,00068 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 5,15000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 12 | Analisi 01.F04.012.010 (Base) Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine | | | | | |
| | 1 - PR.P26.115.002 - Smalto sintetico a base di resine acriliche Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30) | l | 0,09000 | 12,77000 | 1,14930 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16200 | 28,76000 | 4,65912 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 5,80842 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,86000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,66000 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 7,32842 | 63,41000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,02158 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 7,35000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 13 | Analisi 02.A03.001.004 (Base) Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra | | | | | |
| | 1 - 02.A07.001.001 - Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m ³ | 1,00000 | 46,40000 | 46,40000 | 73,88000 |
| | 2 - AT.N01.065.011 - Martelli, perforatori elettrici e accessori Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,45000 | 0,88000 | 0,39600 | 0,00000 |
| | 3 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,50000 | 0,26000 | 0,13000 | 0,00000 |
| | 4 - AT.N10.025.002 - Puntelli, noleggio mensile Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m ³ | 0,01500 | 19,00000 | 0,28500 | 0,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,50000 | 28,76000 | 14,38000 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45000 | 28,76000 | 12,94200 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,45000 | 24,08000 | 10,83600 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 85,36900 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 12,69000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 9,73000 | |
| | Totale analizzato | m ³ | 1,00000 | | 107,78900 | 69,40000 |
| | Arrotondamento | | | | -0,05900 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m³ 107,73000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 14 | Analisi 02.A03.006.003 (Base) Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolir di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,08000 | 33,71000 | 2,69680 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N01.065.011 - Martelli, perforatori elettrici e accessori Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,24000 | 0,88000 | 0,21120 | 0,00000 |
| | 3 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04000 | 0,26000 | 0,01040 | 0,00000 |
| | 4 - AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,00000 | 1,30000 | 1,30000 | 0,00000 |
| | 5 - PR.P04.009.002 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | m ³ | 0,08800 | 71,25000 | 6,27000 | 0,00000 |
| | 6 - PR.P09.004.001 - Malta bastarda confezionata in cantiere Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce evidentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m ³ | 0,02500 | 80,47000 | 2,01175 | 0,00000 |
| | 7 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04000 | 28,76000 | 1,15040 | 100,00000 |
| | 8 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,80000 | 28,76000 | 23,00800 | 100,00000 |
| | 9 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24000 | 28,76000 | 6,90240 | 100,00000 |
| | 10 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,06000 | 24,08000 | 1,44480 | 100,00000 |
| | 11 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,26000 | 24,08000 | 6,26080 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 51,26655 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 7,63000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 5,85000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 64,74655 | 65,36000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,10345 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 64,85000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 15 | Analisi 02.A03.007.001 (Base) Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,01000 | 33,71000 | 0,33710 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N01.009.008 - Motocompressori a motore diesel Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,01600 | 3,55000 | 0,05680 | 0,00000 |
| | 3 - AT.N01.065.034 - Martelli, perforatori elettrici e accessori Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,01600 | 1,00000 | 0,01600 | 0,00000 |
| | 4 - AT.N01.100.901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,01600 | 10,20000 | 0,16320 | 0,00000 |
| | 5 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,01250 | 0,26000 | 0,00325 | 0,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01600 | 28,76000 | 0,46016 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01250 | 28,76000 | 0,35950 | 100,00000 |
| | 8 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,01600 | 24,08000 | 0,38528 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 1,78129 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,27000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,20000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 2,25129 | 68,43000 |
| | Arrotondamento | | | | -0,00129 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 2,25000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 16 | Analisi 02.A03.007.004 (Base) Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,00800 | 33,71000 | 0,26968 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,20000 | 0,26000 | 0,05200 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,20000 | 28,76000 | 5,75200 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,26500 | 28,76000 | 7,62140 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,26500 | 24,08000 | 6,38120 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 20,07628 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 2,99000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,29000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 25,35628 | 78,85000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,04372 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 25,40000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 17 | Analisi 02.A03.008.005 (Base) Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,01000 | 33,71000 | 0,33710 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,10000 | 0,26000 | 0,02600 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21000 | 28,76000 | 6,03960 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,23000 | 24,08000 | 5,53840 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 11,94110 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 1,78000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,36000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 15,08110 | 78,88000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,02890 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 15,11000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 18 | Analisi 02.A03.009.002 (Base) Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,02000 | 33,71000 | 0,67420 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N01.009.008 - Motocompressori a motore diesel Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,11000 | 3,55000 | 0,39050 | 0,00000 |
| | 3 - AT.N01.065.034 - Martelli, perforatori elettrici e accessori Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,11000 | 1,00000 | 0,11000 | 0,00000 |
| | 4 - AT.N01.100.901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,11000 | 10,20000 | 1,12200 | 0,00000 |
| | 5 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,10000 | 0,26000 | 0,02600 | 0,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11000 | 28,76000 | 3,16360 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,25000 | 24,08000 | 6,02000 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 11,50630 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 1,72000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,32000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 14,54630 | 67,72000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,01370 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 14,56000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 19 | Analisi 02.A03.009.004 (Base) Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,02000 | 33,71000 | 0,67420 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,10000 | 0,26000 | 0,02600 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,05500 | 24,08000 | 1,32440 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,05500 | 24,08000 | 1,32440 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 3,34900 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,50000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,38000 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00000 | | 4,22900 | 78,44000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,01100 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m 4,24000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 20 | Analisi 02.A03.009.005 (Base) Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,00800 | 33,71000 | 0,26968 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N01.009.008 - Motocompressori a motore diesel Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,03200 | 3,55000 | 0,11360 | 0,00000 |
| | 3 - AT.N01.065.034 - Martelli, perforatori elettrici e accessori Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,03000 | 1,00000 | 0,03000 | 0,00000 |
| | 4 - AT.N01.100.901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,03200 | 10,20000 | 0,32640 | 0,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03200 | 28,76000 | 0,92032 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,02900 | 24,08000 | 0,69832 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 2,35832 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,35000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,27000 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 2,97832 | 63,30000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,00168 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 2,98000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 21 | Analisi 02.A03.009.007 (Base) Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,00800 | 33,71000 | 0,26968 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N01.009.008 - Motocompressori a motore diesel Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,02000 | 3,55000 | 0,07100 | 0,00000 |
| | 3 - AT.N01.065.034 - Martelli, perforatori elettrici e accessori Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,02000 | 1,00000 | 0,02000 | 0,00000 |
| | 4 - AT.N01.100.901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,02000 | 10,20000 | 0,20400 | 0,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02000 | 28,76000 | 0,57520 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,02500 | 24,08000 | 0,60200 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 1,74188 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,26000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,20000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 2,20188 | 65,66000 |
| | Arrotondamento | | | | -0,00188 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 2,20000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|--------------|
| 22 | Analisi 02.A03.010.001 (Base) Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,01000 | 33,71000 | 0,33710 | 79,05000 |
| | 2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,30000 | 24,08000 | 7,22400 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 7,56110 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 1,13000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,86000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 9,55110 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,00890 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 9,56000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 23 | Analisi 02.A03.010.002 (Base) Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,01000 | 33,71000 | 0,33710 | 79,05000 |
| | 2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,40000 | 24,08000 | 9,63200 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 9,96910 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 1,49000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,14000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 12,59910 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,01090 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 12,61000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 24 | Analisi 02.A03.010.003 (Base) Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in carta da parati | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,01000 | 33,71000 | 0,33710 | 79,05000 |
| | 2 - PR.P26.101.005 - Stucchi Stucchi - con resine acriliche o vinyl-acriliche (per rasature) | kg | 0,10000 | 0,67000 | 0,06700 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P26.128.006 - Prodotti per tappezzeria Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) | kg | 0,40000 | 5,00000 | 2,00000 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08000 | 28,76000 | 2,30080 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,10000 | 28,76000 | 2,87600 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,10000 | 24,08000 | 2,40800 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 9,98890 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 1,49000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,14000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 12,61890 | 62,70000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,02110 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 12,64000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 25 | Analisi 02.A03.010.004 (Base) Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : parati di qualsiasi tipo, escluso carta | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,00130 | 33,71000 | 0,04382 | 79,05000 |
| | 2 - PR.P26.101.005 - Stucchi Stucchi - con resine acriliche o vinyl-acriliche (per rasature) | kg | 0,01200 | 0,67000 | 0,00804 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P26.128.006 - Prodotti per tappezzeria Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) | kg | 0,05200 | 5,00000 | 0,26000 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,00900 | 28,76000 | 0,25884 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07600 | 28,76000 | 2,18576 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,07600 | 24,08000 | 1,83008 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 4,58654 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,68000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,52000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 5,78654 | 74,43000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,01346 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 5,80000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| 26 | Analisi 02.A03.011.001 (Base) Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o s su pareti interne ed esterne con intonaco a calce | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01000 | 33,71000 | 0,33710 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04000 | 0,26000 | 0,01040 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04000 | 28,76000 | 1,15040 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15000 | 28,76000 | 4,31400 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,14000 | 24,08000 | 3,37120 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 9,18310 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 1,37000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,05000 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 11,60310 | 78,96000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,01690 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 11,62000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| 27 | Analisi 02.A03.011.002 (Base) Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o s su soffitti con intonaco a calce | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01000 | 33,71000 | 0,33710 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04000 | 0,26000 | 0,01040 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04000 | 28,76000 | 1,15040 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17000 | 28,76000 | 4,88920 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,15000 | 24,08000 | 3,61200 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 9,99910 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 1,49000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,14000 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 12,62910 | 78,97000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,02090 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 12,65000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 28 | Analisi 02.A03.033.001 (Base) Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murat per infissi in legno | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,01000 | 33,71000 | 0,33710 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,10000 | 0,26000 | 0,02600 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,35000 | 24,08000 | 8,42800 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,22000 | 24,08000 | 5,29760 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 14,08870 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 2,10000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,61000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 17,79870 | 78,91000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,02130 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 17,82000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 29 | Analisi 02.A03.034.001 (Base) Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvision di vetri rotti o non riutilizzabili | | | | | |
| | 1 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13200 | 26,71000 | 3,52572 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 3,52572 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,53000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,40000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 4,45572 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,00428 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 4,46000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 30 | Analisi 02.A03.035.001 (Base) Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di ad lavabo | | | | | |
| | 1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34000 | 28,76000 | 9,77840 | 100,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,34000 | 24,08000 | 8,18720 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 17,96560 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 2,67000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,05000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 22,68560 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,04440 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 22,73000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| 31 | Analisi 02.A03.035.002 (Base) Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di ad lavello da cucina | | | | | |
| | 1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44000 | 28,76000 | 12,65440 | 100,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,44000 | 24,08000 | 10,59520 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 23,24960 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 3,46000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,65000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 29,35960 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,05040 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 29,41000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| 32 | Analisi 02.A03.035.003 (Base) Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso acciecamiento od asportazione delle tubazioni di ad lavatoi, pilozzi e simili | | | | | |
| | 1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,42000 | 28,76000 | 12,07920 | 100,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,42000 | 24,08000 | 10,11360 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 22,19280 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 3,30000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,53000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 28,02280 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,04720 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 28,07000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| 33 | Analisi 02.A03.035.004 (Base) Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di ad vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet | | | | | |
| | 1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,46000 | 28,76000 | 13,22960 | 100,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,46000 | 24,08000 | 11,07680 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 24,30640 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 3,62000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,77000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 30,69640 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,05360 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 30,75000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| 34 | Analisi 02.A03.035.006 (Base) Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso acciecatamento od asportazione delle tubazioni di ad piatto doccia | | | | | |
| | 1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,48000 | 28,76000 | 13,80480 | 100,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,48000 | 24,08000 | 11,55840 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 25,36320 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 3,78000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,90000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 32,04320 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,03680 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 32,08000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 35 | Analisi 02.A03.036.001 (Base) Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto | | | | | |
| | 1 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06000 | 0,26000 | 0,01560 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06000 | 28,76000 | 1,72560 | 100,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 1,07000 | 24,08000 | 25,76560 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 1,07000 | 24,08000 | 25,76560 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 53,27240 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 7,94000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 6,09000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 67,30240 | 79,03000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,08760 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 67,39000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 36 | Analisi 02.A03.037.001 (Base) Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento | | | | | |
| | 1 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,01200 | 0,26000 | 0,00312 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01200 | 28,76000 | 0,34512 | 100,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,07000 | 24,08000 | 1,68560 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,07000 | 24,08000 | 1,68560 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 3,71944 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,55000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,42000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 4,68944 | 78,99000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,02056 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 4,71000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 37 | Analisi 02.A03.037.002 (Base) Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione a piastra, ad elemento | | | | | |
| | 1 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,02000 | 0,26000 | 0,00520 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02000 | 28,76000 | 0,57520 | 100,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,30000 | 28,76000 | 8,62800 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,30000 | 24,08000 | 7,22400 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 16,43240 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 2,45000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,88000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 20,76240 | 79,03000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,02760 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 20,79000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 38 | Analisi 02.A03.038.001 (Base) Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" | | | | | |
| | 1 - AT.N01.070.010 - Saldatrici e motosaldatrici Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,01000 | 1,50000 | 0,01500 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01000 | 28,76000 | 0,28760 | 100,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,01000 | 24,08000 | 0,24080 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 0,54340 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,08000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,06000 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00000 | | 0,68340 | 76,87000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,00660 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m 0,69000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 39 | Analisi 02.A03.038.003 (Base) Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in pvc di qualsiasi diametro | | | | | |
| | 1 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,00500 | 24,08000 | 0,12040 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 0,12040 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,02000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,01000 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00000 | | 0,15040 | 79,05000 |
| | Arrotondamento | | | | -0,00040 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m 0,15000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 40 | Analisi 02.A04.002.002 (Base) Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature | | | | | |
| | 1 - AT.N01.065.003 - Martelli, perforatori elettrici e accessori Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,45000 | 1,88000 | 0,84600 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45000 | 28,76000 | 12,94200 | 100,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 1,40000 | 24,08000 | 33,71200 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 1,30000 | 24,08000 | 31,30400 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 78,80400 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 11,74000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 9,00000 | |
| | Totale analizzato | m³ | 1,00000 | | 99,54400 | 78,21000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,13600 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m³ 99,68000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 41 | Analisi 02.B10.022.001 (Base) Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla strut architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti | | | | | |
| | 1 - AT.N01.070.013 - Saldatrici e motosaldatrici Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,00600 | 1,25000 | 0,00750 | 0,00000 |
| | 2 - AT.N01.100.901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,00600 | 10,20000 | 0,06120 | 0,00000 |
| | 3 - AT.N06.020.003 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. | ora | 0,01400 | 0,28000 | 0,00392 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P06.006.001 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240 | kg | 1,37000 | 0,70274 | 0,96275 | 0,00000 |
| | 5 - PR.P09.015.001 - Malta premiscelate per ancoraggi Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | kg | 0,00100 | 0,33088 | 0,00033 | 0,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05000 | 28,76000 | 1,43800 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01400 | 28,76000 | 0,40264 | 100,00000 |
| | 8 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,00800 | 24,08000 | 0,19264 | 100,00000 |
| | 9 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,05000 | 24,08000 | 1,20400 | 100,00000 |
| | 10 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,00600 | 22,61000 | 0,13566 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 4,40864 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,66130 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,50699 | |
| | Totale analizzato | kg | 1,00000 | | 5,57693 | 60,48000 |
| | Prezzo di applicazione Euro / kg 5,57693 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 42 | Analisi 02.B10.022.002 (Base) Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla strut piedritti in profilati c.s. | | | | | |
| | 1 - AT.N01.070.013 - Saldatrici e motosaldatrici Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenzioso da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,00700 | 1,25000 | 0,00875 | 0,00000 |
| | 2 - AT.N01.100.901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,00700 | 10,20000 | 0,07140 | 0,00000 |
| | 3 - AT.N06.020.003 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. | ora | 0,01500 | 0,28000 | 0,00420 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P06.006.001 - Profilati IPE - HE conformi alle norme UNI 5397:1978 - 5398:1978 Profilati IPE - HE conformi alle norme UNI 5397:1978 - 5398:1978 - fino a mm 240 | kg | 1,37000 | 0,70274 | 0,96275 | 0,00000 |
| | 5 - PR.P09.015.001 - Malta premiscelate per ancoraggi Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | kg | 0,00100 | 0,33088 | 0,00033 | 0,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05100 | 28,76000 | 1,46676 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01500 | 28,76000 | 0,43140 | 100,00000 |
| | 8 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,05100 | 24,08000 | 1,22808 | 100,00000 |
| | 9 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,01000 | 24,08000 | 0,24080 | 100,00000 |
| | 10 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,00700 | 22,61000 | 0,15827 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 4,57274 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,68591 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,52587 | |
| | Totale analizzato | kg | 1,00000 | | 5,78452 | 60,94400 |
| | Prezzo di applicazione Euro / kg 5,78452 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 43 | Analisi 02.C01.031.001 (Base) Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda | | | | | |
| | 1 - AT.N06.016.003 - Gru a torre Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,00100 | 3,33000 | 0,00333 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P04.010.001 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | 10,00000 | 0,80000 | 8,00000 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P09.004.001 - Malta bastarda confezionata in cantiere Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminamente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m ³ | 0,01800 | 80,47000 | 1,44846 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32000 | 28,76000 | 9,20320 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01000 | 28,76000 | 0,28760 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,32000 | 24,08000 | 7,70560 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 26,64819 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 3,97000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 3,05000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 33,66819 | 52,99000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,04181 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 33,71000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 44 | Analisi 02.D06.021.001 (Base) Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'in per spessore 3 cm | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 0,03000 | 33,71000 | 1,01130 | 79,05000 |
| | 2 - AT.N01.060.020 - Utensili e accessori per macchine movimento terra Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese | ora | 0,06000 | 1,73000 | 0,10380 | 0,00000 |
| | 3 - AT.N01.072.001 - Betoniere Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,25000 | 1,06000 | 0,26500 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P09.013.006 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg | kg | 45,00000 | 0,39000 | 17,55000 | 0,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25000 | 28,76000 | 7,19000 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35000 | 28,76000 | 10,06600 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 0,10000 | 26,71000 | 2,67100 | 100,00000 |
| | 8 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,35000 | 24,08000 | 8,42800 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 47,28510 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 7,09000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 5,44000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 59,81510 | 48,89000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,25490 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 60,07000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 45 | Analisi 02.E06.006.001 (Base) Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne | | | | | |
| | 1 - AT.N06.020.001 - Montacarichi elettrico Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,02000 | 0,54000 | 0,01080 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P09.004.002 - Malta bastarda confezionata in cantiere Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m ³ | 0,02200 | 88,49000 | 1,94678 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02000 | 28,76000 | 0,57520 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33000 | 28,76000 | 9,49080 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,20000 | 24,08000 | 4,81600 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,33000 | 24,08000 | 7,94640 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 24,78598 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 3,69000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,83000 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 31,30598 | 75,40000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,04402 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 31,35000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 46 | Analisi 06.I01.005.003 (Base) Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16 | | | | | |
| | 1 - PR.P29.036.001 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003- 2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 | m | 2,00000 | 0,81000 | 1,62000 | 0,00000 |
| | 2 | | | | 0,80500 | |
| | 3 - PR.P29.083.002 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm. | m | 2,00000 | 1,30000 | 2,60000 | 0,00000 |
| | 4 | | | | 3,25000 | |
| | 5 - PR.P29.101.045 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto | cad | 1,00000 | 3,96000 | 3,96000 | 0,00000 |
| | 6 - PR.P29.101.046 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone est | cad | 1,00000 | 19,40000 | 19,40000 | 0,00000 |
| | 7 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore | ora | 0,88000 | 24,22000 | 21,31360 | 100,00000 |
| | 8 - RU.M11.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria | ora | 0,88000 | 18,25000 | 16,06000 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 69,00860 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 10,35000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 7,93000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 87,28860 | 42,82000 |
| | Arrotondamento | | | | -0,00860 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 87,28000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 47 | Analisi 06.I04.021.002 (Base) Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta per ogni elemento H = 580/95) | | | | | |
| | 1 - PR.P30.045.002 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | cad | 1,00000 | 9,36000 | 9,36000 | 0,00000 |
| | Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. con | | | | | |
| | 2 - PR.P30.046.001 - Kit di installazione universale per radiatori | cad | 0,10000 | 15,29000 | 1,52900 | 0,00000 |
| | Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2" e 3/8" colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2" a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfiato da 1/2" | | | | | |
| | 3 - PR.P30.046.002 - Kit di installazione universale per radiatori | cad | 0,10000 | 1,96000 | 0,19600 | 0,00000 |
| | Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm | | | | | |
| | 4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico | ora | 0,10000 | 21,11000 | 2,11100 | 100,00000 |
| | Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | | | | | |
| | 5 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico | ora | 0,10000 | 20,23000 | 2,02300 | 100,00000 |
| | Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 15,21900 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 2,08000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,59000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 18,88900 | 21,47000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,36100 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 19,25000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 48 | Analisi 06.I04.021.004 (Base) Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta per ogni elemento H = 780/95) | | | | | |
| | 1 - PR.P30.045.004 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | cad | 1,00000 | 10,80000 | 10,80000 | 0,00000 |
| | Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. con | | | | | |
| | 2 - PR.P30.046.001 - Kit di installazione universale per radiatori | cad | 0,10000 | 15,29000 | 1,52900 | 0,00000 |
| | Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2" e 3/8" colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2"a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfiato da 1/2" | | | | | |
| | 3 - PR.P30.046.002 - Kit di installazione universale per radiatori | cad | 0,10000 | 1,96000 | 0,19600 | 0,00000 |
| | Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm | | | | | |
| | 4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico | ora | 0,10000 | 21,11000 | 2,11100 | 100,00000 |
| | Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | | | | | |
| | 5 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico | ora | 0,10000 | 20,23000 | 2,02300 | 100,00000 |
| | Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 16,65900 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 2,29000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,75000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 20,69900 | 19,62000 |
| | Arrotondamento | | | | 0,37100 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 21,07000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 49 | Analisi 06.I04.069.010 (Base) Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa t | | | | | |
| | 1 - PR.P30.046.001 - Kit di installazione universale per radiatori Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2" e 3/8" colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2" a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfianto da 1/2" | cad | 1,00000 | 15,29000 | 15,29000 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P30.111.010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa t Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa t | cad | 1,00000 | 84,84000 | 84,84000 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,34000 | 21,11000 | 7,17740 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 0,34000 | 20,23000 | 6,87820 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 114,18560 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 21,44000 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 16,44000 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 152,06560 | 9,73000 |
| | Arrotondamento | | | | -7,62560 | |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 144,44000 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 50 | Analisi C.01 (Base) Cantierizzazione forfettaria | | | | | |
| | 1 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - Allacci di cantiere idraulici | ora | 4,00000 | 20,23000 | 80,92000 | 100,00000 |
| | 2 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - Allacci di cantiere elettrici | ora | 4,00000 | 20,23000 | 80,92000 | 100,00000 |
| | 3 - 17.N05.002.014 - Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. | cad | 6,00000 | 14,00000 | 84,00000 | 0,00000 |
| | 4 - 17.N05.002.017 - Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. | cad | 6,00000 | 6,00000 | 36,00000 | 0,00000 |
| | 5 - 17.N06.005.001 - WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile | cad | 1,00000 | 48,00000 | 48,00000 | 0,00000 |
| | 6 - 17.P06.006.002 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 | cad | 1,00000 | 9,72000 | 9,72000 | 0,00000 |
| | 7 - 17.P07.003.002 - Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura | cad | 1,00000 | 27,58000 | 27,58000 | 0,00000 |
| | 8 - 17.P07.004.001 - Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. | cad | 1,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 0,00000 |
| | 9 - Incidenza percentuale di: materiali di montaggio (es. silicone, colla viti, ecc.); attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc.) trasporti fornitura. 402,14000*5% | | | | 20,10700 | |
| | Totale Parziale | | | | 422,24700 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 63,33705 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 485,58405 | 33,32894 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 485,58405 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 51 | Analisi C.02 (Base) Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio | | | | | |
| | 1 - 17.N05.003.060 - Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e so | m ² | 1,00000 | 12,60000 | 12,60000 | 0,00000 |
| | 2 - 17.N05.003.061 - Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e s | m ² | 1,00000 | 5,40000 | 5,40000 | 0,00000 |
| | 3 - Incidenza percentuale di: materiali di montaggio (es. silicone, colla viti, ecc.); attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) trasporti fornitura. 18*2% | | | | 0,36000 | |
| | Totale Parziale | | | | 18,36000 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 2,75400 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 21,11400 | 0,00000 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 21,11400 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 52 | Analisi C.03 (Base) Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio | | | | | |
| | 1 - 02.A07.001.001 - Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m ³ | 3,00000 | 46,40000 | 139,20000 | 73,88000 |
| | 2 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 3,00000 | 33,71000 | 101,13000 | 79,05000 |
| | 3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune - facchino | ora | 8,00000 | 24,08000 | 192,64000 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune - facchino | ora | 8,00000 | 24,08000 | 192,64000 | 100,00000 |
| | 5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 625,61000*5% | | | | 31,28050 | |
| | Totale Parziale | | | | 656,89050 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 98,53358 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 75,54241 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00000 | | 830,96649 | 68,36187 |
| | Prezzo di applicazione Euro / Cadauno 830,96649 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 53 | Analisi C.04 (Base) Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. | | | | | |
| | 1 - 02.A07.001.001 - Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m ³ | 1,00000 | 46,40000 | 46,40000 | 73,88000 |
| | 2 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m ³ | 1,00000 | 33,71000 | 33,71000 | 79,05000 |
| | 3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune - operaio per esecuzione pulizia | ora | 4,00000 | 24,08000 | 96,32000 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune - operaio per esecuzione pulizia | ora | 4,00000 | 24,08000 | 96,32000 | 100,00000 |
| | 5 - Incidenza percentuale di: materiali per la pulizia (disinfettanti, detergenti, etc.) 272,75000*10% | | | | 27,27500 | |
| | Totale Parziale | | | | 300,02500 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 45,00375 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 34,50288 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00000 | | 379,53163 | 66,81079 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / Cadauno 379,53163 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 54 | Analisi D.01 (Base) Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i | | | | | |
| | 1 - 02.A03.051.002 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i per una sezione da 25,01 a 50 cmq | m | 1,00000 | 23,93000 | 23,93000 | 78,44000 |
| | 2 - 02.E06.006.003 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne | m ² | 0,15000 | 24,93000 | 3,73950 | 75,07000 |
| | 3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) | | | | 0,83009 | |
| | 27,66950*3% | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 28,49959 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 4,27494 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 3,27745 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00000 | | 36,05198 | 59,85229 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / m 36,05198 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 55 | Analisi D.02 (Base) Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r | | | | | |
| | 1 - 02.A03.052.002 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r per una sezione da 25,01 a 50 cmq | m | 1,00000 | 19,33000 | 19,33000 | 78,31000 |
| | 2 - 02.E06.006.003 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne | m ² | 0,15000 | 24,93000 | 3,73950 | 75,07000 |
| | 3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) | | | | 0,69209 | |
| | 23,06950*3% | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 23,76159 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 3,56424 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,73258 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00000 | | 30,05841 | 59,69898 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m 30,05841 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------|
| 56 | Analisi D.03 (Base) Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i | | | | | |
| | 1 - 02.A03.053.002 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il per una sezione da 25,01 a 50 cmq | m | 1,00000 | 2,30000 | 2,30000 | 72,90000 |
| | 2 - 02.E06.006.003 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne | m ² | 0,15000 | 24,93000 | 3,73950 | 75,07000 |
| | 3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) | | | | 0,18119 | |
| | 6,03950*3% | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 6,22069 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 0,93310 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 0,71538 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00000 | | 7,86917 | 56,98114 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / m 7,86917 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 57 | Analisi EE.01 (Base) Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar | | | | | |
| | 1 - PR.P22.030.004 - Adesivi per ceramiche e malte | kg | 0,50000 | 0,61000 | 0,30500 | 0,00000 |
| | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | | | | | |
| | 2 - PR.P09.020.001 - Malta premiscelata per rasatura | kg | 0,25000 | 0,34000 | 0,08500 | 0,00000 |
| | Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica | | | | | |
| | 3 - NP43 - PANNELLO PREACCOPIATO REALIZZATO CON STRATO DI LANA DI VETRO INCOLLATO AD UNA LASTRA DI GESSO RIVESTITO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI ALLUMINIO CON FUNZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE 36 MM | m² | 1,00000 | 30,65000 | 30,65000 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile | ora | 0,30000 | 28,76000 | 8,62800 | 100,00000 |
| | Operaio edile - Specializzato | | | | | |
| | 5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile | ora | 0,30000 | 24,08000 | 7,22400 | 100,00000 |
| | Operaio edile - Comune | | | | | |
| | 6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) | | | | 4,68920 | |
| | 46,89200*10% | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 51,58120 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 7,73718 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 5,93184 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 65,25022 | 24,29417 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / m² 65,25022 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 58 | Analisi EE.02 (Base) Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar | | | | | |
| | 1 - PR.P22.030.004 - Adesivi per ceramiche e malte | kg | 0,50000 | 0,61000 | 0,30500 | 0,00000 |
| | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | | | | | |
| | 2 - PR.P09.020.001 - Malta premiscelata per rasatura | kg | 0,25000 | 0,34000 | 0,08500 | 0,00000 |
| | Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica | | | | | |
| | 3 - NP44 - PANNELLO PREACCOPIATO REALIZZATO CON STRATO IN LANA DI VETRO INCOLLATO AD UNA LASTRA DI GESSO RIVESTITO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI ALLUMINIO CON FUNZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE 73 MM | m² | 1,00000 | 35,02000 | 35,02000 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile | ora | 0,30000 | 28,76000 | 8,62800 | 100,00000 |
| | Operaio edile - Specializzato | | | | | |
| | 5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile | ora | 0,30000 | 24,08000 | 7,22400 | 100,00000 |
| | Operaio edile - Comune | | | | | |
| | 6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) | | | | 5,12620 | |
| | 51,26200*10% | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 56,38820 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 8,45823 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 6,48464 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 71,33107 | 22,22314 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / m² 71,33107 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 59 | Analisi EE.03 (Base) Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar | | | | | |
| | 1 - PR.P22.030.004 - Adesivi per ceramiche e malte | kg | 0,50000 | 0,61000 | 0,30500 | 0,00000 |
| | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | | | | | |
| | 2 - PR.P09.020.001 - Malta premiscelata per rasatura | kg | 0,25000 | 0,34000 | 0,08500 | 0,00000 |
| | Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica | | | | | |
| | 3 - NP45 - PANNELLO PREACCOPIATO REALIZZATO CON STRATO IN LANA DI VETRO INCOLLATO AD UNA LASTRA DI GESSO RIVESTITO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI ALLUMINIO CON FUNZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE 93 MM | m² | 1,00000 | 39,69000 | 39,69000 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile | ora | 0,30000 | 28,76000 | 8,62800 | 100,00000 |
| | Operaio edile - Specializzato | | | | | |
| | 5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile | ora | 0,30000 | 24,08000 | 7,22400 | 100,00000 |
| | Operaio edile - Comune | | | | | |
| | 6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) | | | | 5,59320 | |
| | 55,93200*10% | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 61,52520 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 9,22878 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 7,07540 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 77,82938 | 20,36763 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / m² 77,82938 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------|
| 60 | Analisi IE.01 (Base) Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione | | | | | |
| | (*) 1 - NPC.EL.400.200.001 - Punto luce aggiunto incasso IP40 | cad | 1,00000 | 14,82600 | 14,82600 | 85,43100 |
| | (*) 2 - NPC.EL.009.047.001 - Plafoniera emergenza LED 2x0,5W incassato IP40 | cad | 1,00000 | 49,14500 | 49,14500 | 21,47726 |
| | (*) 3 - NPC.EL.300.001.001 - Quadro generale appartamento < 75mq | cad | 1,00000 | 467,47000 | 467,47000 | 18,06319 |
| | 4 - NPC.EL.400.001.002 - Punto alimentazione caldaia e collegamento incassato IP40 | m | 1,00000 | 66,71000 | 66,71000 | 0,00000 |
| | (*) 5 - NPC.EL.002.001.001 - Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm | m | 50,00000 | 1,37710 | 68,85500 | 45,98795 |
| | (*) 6 - NPC.EL.002.001.002 - Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm | m | 50,00000 | 1,43030 | 71,51500 | 44,27742 |
| | 7 - NPC.EL.001.002.111 - Cavo FS17 2x2,5mmq | m | 50,00000 | 1,48000 | 74,00000 | 0,00000 |
| | 8 - NPC.EL.001.002.121 - Cavo FS17 2x4mmq | m | 40,00000 | 1,85000 | 74,00000 | 0,00000 |
| | 9 - NPC.EL.001.002.130 - Cavo FS17 1x6mmq | m | 30,00000 | 1,48000 | 44,40000 | 0,00000 |
| | 10 - NPC.EL.001.002.150 - Cavo FS17 1x16mmq | m | 15,00000 | 2,38000 | 35,70000 | 0,00000 |
| | 11 - 06.I05.009.001 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq | a corpo | 1,00000 | 70,59000 | 70,59000 | 59,97000 |
| | 12 - 06.I05.012.001 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R | m | 20,00000 | 0,56000 | 11,20000 | 54,54000 |
| | 13 - 06.I05.012.003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. | m | 20,00000 | 1,07000 | 21,40000 | 53,62000 |
| | 14 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | 15 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 1.090,92100 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 163,63815 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 125,45592 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 1.380,01507 | 18,26190 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 1.380,01507 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 61 | Analisi IE.02 (Base) Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio) | | | | | |
| | (*) 1 - NPC.EL.002.001.002 - Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm | m | 4,00000 | 1,43030 | 5,72120 | 44,27742 |
| | 2 - NPC.EL.001.002.130 - Cavo FS17 1x6mmq | m | 8,00000 | 1,48000 | 11,84000 | 0,00000 |
| | 3 - NPC.EL.001.002.130 - Cavo FS17 1x6mmq | m | 4,00000 | 1,48000 | 5,92000 | 0,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 23,48120 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 3,52218 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 2,70034 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 29,70372 | 8,52822 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / cad 29,70372 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 62 | Analisi IE.03 (Base) Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO | | | | | |
| | 1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce deviato | cad | 1,00000 | 39,14000 | 39,14000 | 48,68000 |
| | 2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente | cad | 1,00000 | 25,33000 | 25,33000 | 32,26000 |
| | (*) 3 - NPC.EL.400.001.001 - Predisposizione cronotermistato + allacciamento | cad | 1,00000 | 43,99038 | 43,99038 | 71,98165 |
| | 4 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente | cad | 1,00000 | 24,88000 | 24,88000 | 31,26000 |
| | (*) 5 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa telefonica incassata IP40 | cad | 1,00000 | 21,71150 | 21,71150 | 63,19923 |
| | Totale Parziale | | | | 155,05188 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 23,25778 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 17,83097 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 196,14063 | 40,98529 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 196,14063 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 63 | Analisi IE.04 (Base) Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO | | | | | |
| | 1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce deviato | cad | 2,00000 | 39,14000 | 78,28000 | 48,68000 |
| | 2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente | cad | 3,00000 | 25,33000 | 75,99000 | 32,26000 |
| | 3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente | cad | 3,00000 | 24,88000 | 74,64000 | 31,26000 |
| | (*) 4 - NPC.EL.006.005.002 - Punto prese 2x (2P+T 10/16A) bivalente incassata IP40 | cad | 1,00000 | 29,86350 | 29,86350 | 60,08505 |
| | 5 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. | cad | 1,00000 | 25,05000 | 25,05000 | 29,74000 |
| | (*) 6 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa telefonica incassata IP40 | cad | 1,00000 | 21,71150 | 21,71150 | 63,19923 |
| | Totale Parziale | | | | 305,53500 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 45,83025 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 35,13653 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 386,50178 | 32,35908 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 386,50178 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 64 | Analisi IE.05 (Base) Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA | | | | | |
| | 1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce deviato | cad | 1,00000 | 39,14000 | 39,14000 | 48,68000 |
| | 2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente | cad | 2,00000 | 25,33000 | 50,66000 | 32,26000 |
| | 3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente | cad | 3,00000 | 24,88000 | 74,64000 | 31,26000 |
| | 4 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. | cad | 1,00000 | 25,05000 | 25,05000 | 29,74000 |
| | 5 - 06.I05.002.004 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato | cad | 1,00000 | 42,26000 | 42,26000 | 39,44000 |
| | (*) 6 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa telefonica incassata IP40 | cad | 1,00000 | 21,71150 | 21,71150 | 63,19923 |
| | Totale Parziale | | | | 253,46150 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 38,01923 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 29,14807 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 320,62880 | 30,11814 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 320,62880 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 65 | Analisi IE.06 (Base) Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO | | | | | |
| | 1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce deviato | cad | 1,00000 | 39,14000 | 39,14000 | 48,68000 |
| | 2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente | cad | 2,00000 | 25,33000 | 50,66000 | 32,26000 |
| | 3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente | cad | 2,00000 | 24,88000 | 49,76000 | 31,26000 |
| | 4 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. | cad | 1,00000 | 25,05000 | 25,05000 | 29,74000 |
| | (*) 5 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa telefonica incassata IP40 | cad | 1,00000 | 21,71150 | 21,71150 | 63,19923 |
| | Totale Parziale | | | | 186,32150 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 27,94823 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 21,42697 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 235,69670 | 30,59976 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 235,69670 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 66 | Analisi IE.07 (Base) Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA | | | | | |
| | 1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce deviato | cad | 1,00000 | 39,14000 | 39,14000 | 48,68000 |
| | (*) 2 - NPC.EL.400.001.004 - Alimentazione cappa | cad | 1,00000 | 25,04000 | 25,04000 | 84,30511 |
| | 3 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce a semplice interruzione | cad | 1,00000 | 21,67000 | 21,67000 | 50,38000 |
| | (*) 4 - NPC.EL.006.005.003 - Punto prese 2P+T 10/16A bivalente + 2P+T 10/16A UNEL incassata IP40 | cad | 5,00000 | 40,29468 | 201,47340 | 44,53069 |
| | (*) 5 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T 10/16A UNEL bipasso incassata IP55 | cad | 2,00000 | 35,41494 | 70,82988 | 35,76457 |
| | Totale Parziale | | | | 358,15328 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 53,72299 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 41,18763 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 453,06390 | 36,66816 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 453,06390 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 67 | Analisi IE.08 (Base) Realizzazione impianto elettrico - CUCINA | | | | | |
| | 1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce deviato | cad | 1,00000 | 39,14000 | 39,14000 | 48,68000 |
| | (*) 2 - NPC.EL.400.001.004 - Alimentazione cappa | cad | 1,00000 | 25,04000 | 25,04000 | 84,30511 |
| | 3 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce a semplice interruzione | cad | 1,00000 | 21,67000 | 21,67000 | 50,38000 |
| | (*) 4 - NPC.EL.006.005.003 - Punto prese 2P+T 10/16A bivalente + 2P+T 10/16A UNEL incassata IP40 | cad | 7,00000 | 40,29468 | 282,06276 | 44,53069 |
| | (*) 5 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T 10/16A UNEL bipasso incassata IP55 | cad | 3,00000 | 35,41494 | 106,24482 | 35,76457 |
| | 6 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. | cad | 1,00000 | 25,05000 | 25,05000 | 29,74000 |
| | Totale Parziale | | | | 499,20758 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 74,88114 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 57,40887 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 631,49759 | 35,17560 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 631,49759 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 68 | Analisi IE.09 (Base) Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO | | | | | |
| | 1 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce a semplice interruzione | cad | 1,00000 | 21,67000 | 21,67000 | 50,38000 |
| | 2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente | cad | 1,00000 | 25,33000 | 25,33000 | 32,26000 |
| | 3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente | cad | 1,00000 | 24,88000 | 24,88000 | 31,26000 |
| | Totale Parziale | | | | 71,88000 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 10,78200 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 8,26620 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 90,92820 | 29,54671 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 90,92820 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 69 | Analisi IE.10 (Base) Realizzazione impianto elettrico - BAGNO | | | | | |
| | 1 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce a semplice interruzione | cad | 2,00000 | 21,67000 | 43,34000 | 50,38000 |
| | (*) 2 - NPC.EL.006.001.002 - Punto luce interrotto + presa 2P+T 10/16A bivalente incassato IP40 | cad | 1,00000 | 39,57960 | 39,57960 | 67,20280 |
| | 3 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente | cad | 1,00000 | 25,33000 | 25,33000 | 32,26000 |
| | (*) 4 - NPC.EL.006.001.050 - Pulsante di chiamata a tirante incassato IP40 | cad | 1,00000 | 20,38050 | 20,38050 | 46,61073 |
| | (*) 5 - NPC.EL.006.002.001 - Punto ronzatore incasso IP40 | cad | 1,00000 | 24,98050 | 24,98050 | 38,02766 |
| | Totale Parziale | | | | 153,61060 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 23,04159 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 17,66522 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 194,31741 | 38,90735 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 194,31741 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 70 | Analisi IE.11 (Base) Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore | | | | | |
| | (*) 1 - NPC.EL.400.200.001 - Punto luce aggiunto incasso IP40 | cad | 1,00000 | 14,82600 | 14,82600 | 85,43100 |
| | (*) 2 - NPC.EL.600.001.001 - Aspiratore centrifugo 125/170 mc/h da condotto con timer (escluso PL aggiunto) | cad | 1,00000 | 185,47000 | 185,47000 | 11,38189 |
| | Totale Parziale | | | | 200,29600 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 30,04440 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 23,03404 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 253,37444 | 13,33047 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 253,37444 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 71 | Analisi IE.12 (Base) Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO | | | | | |
| | 1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto luce deviato | cad | 1,00000 | 39,14000 | 39,14000 | 48,68000 |
| | 2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protez punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente | cad | 1,00000 | 25,33000 | 25,33000 | 32,26000 |
| | Totale Parziale | | | | 64,47000 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 9,67050 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 7,41405 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 81,55455 | 33,38233 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 81,55455 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 72 | Analisi IE.13 (Base) | | | | | |
| | Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO | | | | | |
| | (*) 1 - NPC.EL.006.001.001 - Punto luce luminoso a semplice interruzione incassato IP40 | cad | 1,00000 | 23,97800 | 23,97800 | 61,62733 |
| | (*) 2 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T 10/16A UNEL bipasso incassata IP55 | cad | 1,00000 | 35,41494 | 35,41494 | 35,76457 |
| | Totale Parziale | | | | 59,39294 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 8,90894 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 6,83019 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 75,13207 | 36,52635 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / cad 75,13207 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 73 | Analisi IE.14 (Base) Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo | | | | | |
| | 1 - NPC.EL.006.001.004 - Punto luce luminoso a semplice interruzione tubo a vista IP55 | cad | 1,00000 | 49,09934 | 49,09934 | 0,00000 |
| | (*) 2 - NPC.EL.009.028.008 - Plafoniera termoplastica IP65 E27 LED 10W | cad | 1,00000 | 61,83500 | 61,83500 | 17,06962 |
| | 3 - NPC.EL.002.002.011 - Tubo PVC rigido per posa a vista IP55 diametro 20mm | m | 3,00000 | 4,58960 | 13,76880 | 0,00000 |
| | 4 - NPC.EL.001.027.002 - Cavo FG16OR 3x2,5mmq | m | 3,00000 | 1,46242 | 4,38726 | 0,00000 |
| | 5 - NPC.EL.300.002.003a - Sovrapprezzo quadro fornitura appartamento < 75mq per alimentazione cantina/garage | cad | 1,00000 | 81,74500 | 81,74500 | 0,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 210,83540 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 31,62531 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 24,24607 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 266,70678 | 3,95753 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 266,70678 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 74 | Analisi IE.15 (Base) Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala | | | | | |
| | 1 - NPC.EL.300.002.001 - quadro Q1 fornitura appartamento < 75mq senza cantina/garage | cad | 1,00000 | 156,50135 | 156,50135 | 0,00000 |
| | Totale Parziale | | | | 156,50135 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 23,47520 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 17,99766 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 197,97421 | 0,00000 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 197,97421 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 75 | Analisi IS.01 (Base) Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina | | | | | |
| | 1 - 06.I01.003.003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 | m | 7,00000 | 9,60000 | 67,20000 | 41,95000 |
| | 2 - PR.P29.101.002 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" | cad | 2,00000 | 18,40000 | 36,80000 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,25000 | 22,61000 | 5,65250 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore | ora | 0,25000 | 24,22000 | 6,05500 | 100,00000 |
| | 5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc...) 115,70750*3% | | | | 3,47123 | |
| | Totale Parziale | | | | 119,17873 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 17,87681 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 13,70555 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 150,76109 | 26,46432 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 150,76109 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| 76 | Analisi IS.02 (Base) Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. | | | | | |
| | 1 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,25000 | 21,11000 | 5,27750 | 100,00000 |
| | 2 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,25000 | 22,61000 | 5,65250 | 100,00000 |
| | 3 - NP15 - CONTATORE VOLUMETRICO DIVISIONALE PER SINGOLO ALLOGGIO | cad | 1,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 0,00000 |
| | 4 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 45,93000*3% | | | | 1,37790 | |
| | Totale Parziale | | | | 47,30790 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 7,09619 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 5,44041 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 59,84450 | 18,26400 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / cad 59,84450 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 77 | Analisi IS.03 (Base) Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina | | | | | |
| | 1 - 06.I01.003.001 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 | m | 7,00000 | 4,58000 | 32,06000 | 51,28000 |
| | 2 - PR.P29.101.002 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" | cad | 2,00000 | 18,40000 | 36,80000 | 0,00000 |
| | 3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,25000 | 21,11000 | 5,27750 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,25000 | 22,61000 | 5,65250 | 100,00000 |
| | 5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 79,79000*3% | | | | 2,39370 | |
| | Totale Parziale | | | | 82,18370 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 12,32756 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 9,45113 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 103,96239 | 26,32718 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 103,96239 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 78 | Analisi IS.04 (Base) Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico | | | | | |
| | 1 - 06.I01.004.001 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle ca lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il s | cad | 1,00000 | 116,04000 | 116,04000 | 38,19000 |
| | 2 - 06.I01.006.006 - Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli | cad | 1,00000 | 70,21000 | 70,21000 | 63,12000 |
| | 3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm | m | 4,00000 | 14,75000 | 59,00000 | 66,03000 |
| | 4 - PR.P29.100.020 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini Colonna per lavabo in porcellana vetrificata | cad | 1,00000 | 22,50000 | 22,50000 | 0,00000 |
| | 5 - PR.P29.102.021 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 | cad | 1,00000 | 44,78000 | 44,78000 | 0,00000 |
| | 6 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,50000 | 22,61000 | 11,30500 | 100,00000 |
| | 8 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 334,39000*3% | | | | 10,03170 | |
| | Totale Parziale | | | | 344,42170 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 51,66326 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 39,60850 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 435,69346 | 34,30162 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 435,69346 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 79 | Analisi IS.05 (Base) Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico | | | | | |
| | 1 - 06.I01.004.003 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle ca bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi lateral, fornito e posto in opera | cad | 1,00000 | 112,46000 | 112,46000 | 34,15000 |
| | 2 - 06.I01.006.006 - Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli | cad | 1,00000 | 70,21000 | 70,21000 | 63,12000 |
| | 3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm | m | 2,00000 | 14,75000 | 29,50000 | 66,03000 |
| | 4 - PR.P29.102.003 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4 | cad | 1,00000 | 50,85000 | 50,85000 | 0,00000 |
| | 5 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,50000 | 22,61000 | 11,30500 | 100,00000 |
| | 7 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 284,88000*3% | | | | 8,54640 | |
| | Totale Parziale | | | | 293,42640 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 44,01396 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 33,74404 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 371,18440 | 33,42287 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 371,18440 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 80 | Analisi IS.06 (Base) Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico | | | | | |
| | 1 - 06.I01.004.007 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle ca vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'accia | cad | 1,00000 | 337,32000 | 337,32000 | 13,14000 |
| | 2 - 06.I01.006.003 - Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres | cad | 0,50000 | 44,30000 | 22,15000 | 66,70000 |
| | 3 - 06.I01.008.007 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø110 mm | m | 2,00000 | 26,49000 | 52,98000 | 55,77000 |
| | 4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,50000 | 22,61000 | 11,30500 | 100,00000 |
| | 6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 434,31000*3% | | | | 13,02930 | |
| | Totale Parziale | | | | 447,33930 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 67,10090 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 51,44402 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 565,88422 | 19,52782 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 565,88422 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 81 | Analisi IS.07 (Base) Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico | | | | | |
| | 1 - 06.I01.004.008 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle ca vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato | cad | 1,00000 | 354,73000 | 354,73000 | 16,66000 |
| | 2 - 06.I01.006.003 - Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres | cad | 0,50000 | 44,30000 | 22,15000 | 66,70000 |
| | 3 - 06.I01.008.007 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø110 mm | m | 2,00000 | 26,49000 | 52,98000 | 55,77000 |
| | 4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,50000 | 22,61000 | 11,30500 | 100,00000 |
| | 6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc.) 451,72000*3% | | | | 13,55160 | |
| | Totale Parziale | | | | 465,27160 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 69,79074 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 53,50623 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 588,56857 | 21,28537 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 588,56857 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 82 | Analisi IS.08 (Base) Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico | | | | | |
| | 1 - 06.I01.004.005 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle ca piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisd | cad | 1,00000 | 110,13000 | 110,13000 | 26,83000 |
| | 2 - 06.I01.006.006 - Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli | cad | 1,00000 | 70,21000 | 70,21000 | 63,12000 |
| | 3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm | m | 2,00000 | 14,75000 | 29,50000 | 66,03000 |
| | 4 - PR.P29.102.008 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo | cad | 1,00000 | 93,24000 | 93,24000 | 0,00000 |
| | 5 - PR.P29.102.011 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2" | cad | 1,00000 | 30,90000 | 30,90000 | 0,00000 |
| | 6 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,50000 | 22,61000 | 11,30500 | 100,00000 |
| | 8 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 355,84000*3% | | | | 10,67520 | |
| | Totale Parziale | | | | 366,51520 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 54,97728 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 42,14925 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 463,64173 | 24,84748 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 463,64173 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 83 | Analisi IS.09 (Base) Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico | | | | | |
| | 1 - 06.I01.004.015 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle ca vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico | cad | 1,00000 | 225,22000 | 225,22000 | 19,68000 |
| | 2 - 06.I01.006.006 - Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli | cad | 1,00000 | 70,21000 | 70,21000 | 63,12000 |
| | 3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm | m | 2,00000 | 14,75000 | 29,50000 | 66,03000 |
| | 4 - 01.C01.013.002 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5) | m² | 4,00000 | 20,85000 | 83,40000 | 68,42000 |
| | 5 - PR.P29.102.005 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcina orientabile | cad | 1,00000 | 52,20000 | 52,20000 | 0,00000 |
| | 6 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,50000 | 22,61000 | 11,30500 | 100,00000 |
| | 8 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 482,39000*3% | | | | 14,47170 | |
| | Totale Parziale | | | | 496,86170 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 74,52926 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 57,13910 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 628,53006 | 29,75848 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 628,53006 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 84 | Analisi IS.10 (Base) Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta discarico | | | | | |
| | 1 - 06.I01.006.006 - Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli | cad | 1,00000 | 70,21000 | 70,21000 | 63,12000 |
| | 2 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm | m | 2,00000 | 14,75000 | 29,50000 | 66,03000 |
| | 3 - PR.P29.102.027 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento normale | cad | 1,00000 | 52,20000 | 52,20000 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P29.100.023 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini Lavello per cucina in acciaio inox per installazione su mobile con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm | cad | 1,00000 | 139,05000 | 139,05000 | 0,00000 |
| | 5 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,50000 | 22,61000 | 11,30500 | 100,00000 |
| | 7 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 312,82000*3% | | | | 9,38460 | |
| | Totale Parziale | | | | 322,20460 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 48,33069 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 37,05353 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 407,58882 | 21,01515 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 407,58882 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 85 | Analisi IT.01 (Base) Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera | | | | | |
| | 1 - 06.I04.075.006 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sani Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22 | m | 10,00000 | 14,29000 | 142,90000 | 27,01000 |
| | 2 - 06.I04.075.005 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sani Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18 | m | 5,00000 | 10,72000 | 53,60000 | 23,50000 |
| | 3 - 06.I04.035.001 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN 15 (1/2") | cad | 1,00000 | 5,37000 | 5,37000 | 30,42000 |
| | 4 - 06.I04.035.002 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN 20 (3/4") | cad | 1,00000 | 7,53000 | 7,53000 | 30,39000 |
| | 5 - PR.P15.055.002 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 50 mm spess. 4,2 mm | m | 15,00000 | 0,44000 | 6,60000 | 0,00000 |
| | 6 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 4,00000 | 22,61000 | 90,44000 | 100,00000 |
| | 7 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 4,00000 | 20,23000 | 80,92000 | 100,00000 |
| | 8 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 387,36000*3% | | | | 11,62080 | |
| | Totale Parziale | | | | 398,98080 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 59,84712 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 45,88279 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 504,71071 | 44,87228 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 504,71071 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 86 | Analisi IT.02 (Base) Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. | | | | | |
| | 1 - 06.I01.008.001 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø32 mm | m | 4,00000 | 10,90000 | 43,60000 | 67,74000 |
| | 2 - AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 2,00000 | 41,69000 | 83,38000 | 54,53000 |
| | 3 - NP2 - FLESSIBILI ACQUA 1/2" POLLICE 10-20 CM M/F | cad | 2,00000 | 6,23000 | 12,46000 | 0,00000 |
| | 4 - NP3 - FLESSIBILI CQUA 3/4" 10-20 CM M/F | cad | 2,00000 | 9,40000 | 18,80000 | 0,00000 |
| | 5 - NP4 - FLESSIBILI GAS 3/4" 10-20 CM M/F | cad | 1,00000 | 11,30000 | 11,30000 | 0,00000 |
| | 6 - NP5 - FILTRO A Y OTTONE 3/4" | cad | 1,00000 | 5,16000 | 5,16000 | 0,00000 |
| | 7 - NP6 - TUBAZIONE ARIA/FUMI RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM 1 M M/F | m | 5,00000 | 12,10000 | 60,50000 | 0,00000 |
| | 8 - NP7 - CURVA ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM 45° M/F | cad | 2,00000 | 7,30000 | 14,60000 | 0,00000 |
| | 9 - NP8 - COLLARE PER TUBAZIONI ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM | cad | 2,00000 | 3,68000 | 7,36000 | 0,00000 |
| | 10 - NP46 - DOSATORE DI POLIFOSFATI COMPLETO | cad | 1,00000 | 46,00000 | 46,00000 | 0,00000 |
| | 11 - PR.P30.304.001 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI-Convogliatore di fumo del tipo a torretta sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco | cad | 2,00000 | 26,10000 | 52,20000 | 0,00000 |
| | 12 - PR.P29.101.046 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone est | cad | 1,00000 | 19,40000 | 19,40000 | 0,00000 |
| | 13 - PR.P30.171.001 - Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a c potenza resa 24 kW | cad | 1,00000 | 826,00000 | 826,00000 | 0,00000 |
| | 14 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 2,00000 | 28,76000 | 57,52000 | 100,00000 |
| | 15 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 2,00000 | 24,08000 | 48,16000 | 100,00000 |
| | 16 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 6,00000 | 20,23000 | 121,38000 | 100,00000 |
| | 17 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 6,00000 | 22,61000 | 135,66000 | 100,00000 |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|--|----------------------------------|
| | categoria 18 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc...) 1563,48000*2% Totale Parziale Spese Generali 15,00000000% Utile Impresa 10,00000000% Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro / cad 2.017,35824 | cad | 1,00000 | | 31,26960 1.594,74960 239,21244 183,39620 2.017,35824 | 21,69777 |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------|
| 87 | Analisi IT.03 (Base) Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as | | | | | |
| | 1 - AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 2,00000 | 41,69000 | 83,38000 | 54,53000 |
| | 2 - NP2 - FLESSIBILI ACQUA 1/2" POLLICE 10-20 CM M/F | cad | 2,00000 | 6,23000 | 12,46000 | 0,00000 |
| | 3 - NP4 - FLESSIBILI GAS 3/4" 10-20 CM M/F | cad | 1,00000 | 11,30000 | 11,30000 | 0,00000 |
| | 4 - NP6 - TUBAZIONE ARIA/FUMI RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM 1 M M/F | m | 5,00000 | 12,10000 | 60,50000 | 0,00000 |
| | 5 - NP7 - CURVA ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM 45° M/F | cad | 2,00000 | 7,30000 | 14,60000 | 0,00000 |
| | 6 - NP8 - COLLARE PER TUBAZIONI ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM | cad | 2,00000 | 3,68000 | 7,36000 | 0,00000 |
| | 7 - PR.P30.304.001 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Convogliatore di fumo del tipo a torretta sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco | cad | 2,00000 | 26,10000 | 52,20000 | 0,00000 |
| | 8 - PR.P30.042.001 - Scaldabagni istantanei Scaldabagno murale a gas, tiraggio forzato, camera stagna a ionizzazione del tipo modulante con scambiatore in rame, camera di combustione isolata internamente in fibra ceramica, bruciatore in acciaio inox AISI 304, completo di dispositivo di sicurezza | cad | 1,00000 | 399,60000 | 399,60000 | 0,00000 |
| | 9 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 2,00000 | 28,76000 | 57,52000 | 100,00000 |
| | 10 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 2,00000 | 24,08000 | 48,16000 | 100,00000 |
| | 11 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 6,00000 | 20,23000 | 121,38000 | 100,00000 |
| | 12 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 6,00000 | 20,23000 | 121,38000 | 100,00000 |
| | 13 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc.) 989,84000*3% | | | | 29,69520 | |
| | Totale Parziale | | | | 1.019,53520 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 152,93028 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 117,24655 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 1.289,71203 | 30,54225 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 1.289,71203 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 88 | Analisi IT.04 (Base) Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r | | | | | |
| | 1 - AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 2,00000 | 41,69000 | 83,38000 | 54,53000 |
| | 2 - NP2 - FLESSIBILI ACQUA 1/2" POLLICE 10-20 CM M/F | cad | 2,00000 | 6,23000 | 12,46000 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P29.104.002 - Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, verticale | cad | 1,00000 | 113,60000 | 113,60000 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 2,00000 | 20,23000 | 40,46000 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 2,00000 | 20,23000 | 40,46000 | 100,00000 |
| | 6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 290,36000*3% | | | | 8,71080 | |
| | Totale Parziale | | | | 299,07080 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 44,86062 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 34,39314 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 378,32456 | 33,40706 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 378,32456 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 89 | Analisi IT.05 (Base) Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini | | | | | |
| | 1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Operaio edile - Specializzato | ora | 4,00000 | 28,76000 | 115,04000 | 100,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 4,00000 | 24,08000 | 96,32000 | 100,00000 |
| | 3 - NP9 - TUBAZIONE ARIA/FUMI DI TIPO FLESSIBILE IN PPS BIANCO DIAM 80 MM F/F | m | 10,00000 | 15,05000 | 150,50000 | 0,00000 |
| | 4 - NP10 - TERMINALE SCARICO IN ACCIAIO INOX PER TUBAZIONI FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS DIAM 80 MM | cad | 1,00000 | 6,91000 | 6,91000 | 0,00000 |
| | 5 - NP11 - GRIGLIA ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX PER TUBAZIONE ARIA DI TIPO RIGIDO IN PPS DIAM 80 MM | cad | 1,00000 | 6,16000 | 6,16000 | 0,00000 |
| | 6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 374,93000*2% | | | | 7,49860 | |
| | Totale Parziale | | | | 382,42860 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 57,36429 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 43,97929 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 483,77218 | 43,68999 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 483,77218 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 90 | Analisi IT.06 (Base) Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita. | | | | | |
| | 1 - NP12 - PRODOTTO PER IL LAVAGGIO CHIMICO DELLA TUBAZIONE DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE 1 LITRO DETERGENTE | l | 0,50 | 46,00000 | 23,00000 | 0,00000 |
| | 2 - NP13 - PRODOTTO PER IL LAVAGGIO CHIMICO DELLA TUBAZIONE DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE 1 LITRO FILMANTE | l | 0,50 | 46,00000 | 23,00000 | 0,00000 |
| | 3 - NP14 - CARTUCCIA PER ADDOLCITORE PORTATILE DURATA MEDIA 600 LITRI | cad | 0,06000 | 86,00000 | 5,16000 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 2,00000 | 20,23000 | 40,46000 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 2,00000 | 22,61000 | 45,22000 | 100,00000 |
| | 6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 136,84000*2% | | | | 2,73680 | |
| | Totale Parziale | | | | 139,57680 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 20,93652 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 16,05133 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 176,56465 | 48,52613 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 176,56465 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 91 | Analisi IT.07 (Base) Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie | | | | | |
| | 1 - PR.P62.004.032 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie | cad | 1,00000 | 120,60000 | 120,60000 | 0,00000 |
| | 2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,50000 | 24,08000 | 12,04000 | 100,00000 |
| | 3 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 1,00000 | 22,61000 | 22,61000 | 100,00000 |
| | 4 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 155,25000*3% | | | | 4,65750 | |
| | Totale Parziale | | | | 159,90750 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 23,98613 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 18,38936 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 202,28299 | 17,12947 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 202,28299 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 92 | Analisi IT.08 (Base) Fornitura e posa in opera di valvola termostattizzabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. | | | | | |
| | 1 - PR.P30.038.012 - Componenti accessori per radiatori : Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2" | cad | 1,00000 | 19,25000 | 19,25000 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P30.038.013 - Componenti accessori per radiatori : Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" | cad | 1,00000 | 4,62000 | 4,62000 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P30.038.019 - Componenti accessori per radiatori : Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza | cad | 1,00000 | 11,33000 | 11,33000 | 0,00000 |
| | 4 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,50000 | 22,61000 | 11,30500 | 100,00000 |
| | 5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 46,50500*5% | | | | 2,32525 | |
| | Totale Parziale | | | | 48,83025 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 7,32454 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 5,61548 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 61,77027 | 18,30168 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 61,77027 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 93 | Analisi IT.09 (Base) Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. | | | | | |
| | 1 - 06.I01.003.003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 | m | 7,00000 | 9,60000 | 67,20000 | 41,95000 |
| | 2 - 06.I04.012.001 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego - 25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'is spessore mm 0,35 | m² | 0,10000 | 9,32000 | 0,93200 | 56,11000 |
| | 3 - PR.P30.040.005 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 10+10 attacchi | cad | 1,00000 | 62,56000 | 62,56000 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P30.041.001 - Componenti accessori per collettori complanari : valvola a sfera diametro 1/2' | cad | 2,00000 | 1,25000 | 2,50000 | 0,00000 |
| | 5 - PR.P30.041.002 - Componenti accessori per collettori complanari : valvolina sfogo aria | cad | 1,00000 | 1,58000 | 1,58000 | 0,00000 |
| | 6 - PR.P30.041.009 - Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi | cad | 1,00000 | 68,90000 | 68,90000 | 0,00000 |
| | 7 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 2,00000 | 21,11000 | 42,22000 | 100,00000 |
| | 8 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 2,00000 | 22,61000 | 45,22000 | 100,00000 |
| | 9 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 1,00000 | 26,71000 | 26,71000 | 100,00000 |
| | 10 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 1,00000 | 24,08000 | 24,08000 | 100,00000 |
| | 11 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 341,90200*3% | | | | 10,25706 | |
| | Totale Parziale | | | | 352,15906 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 52,82386 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 40,49829 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 445,48121 | 37,47483 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 445,48121 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 94 | Analisi IT.10 (Base) Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato | | | | | |
| | 1 - 06.I01.003.001 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 | m | 14,00000 | 4,58000 | 64,12000 | 51,28000 |
| | 2 - 06.I04.012.001 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego - 25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'is spessore mm 0,35 | m ² | 0,10000 | 9,32000 | 0,93200 | 56,11000 |
| | 3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria | ora | 0,50000 | 21,11000 | 10,55500 | 100,00000 |
| | 4 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 0,50000 | 20,23000 | 10,11500 | 100,00000 |
| | 5 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Operaio edile - Qualificato | ora | 0,25000 | 26,71000 | 6,67750 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Operaio edile - Comune | ora | 0,25000 | 24,08000 | 6,02000 | 100,00000 |
| | 7 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 98,41950*3% | | | | 2,95259 | |
| | Totale Parziale | | | | 101,37209 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 15,20581 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 11,65779 | |
| | Totale analizzato | cad | 1,00000 | | 128,23569 | 52,06911 |
| | Prezzo di applicazione Euro / cad 128,23569 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 95 | Analisi NI.01 (Base) Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 1 - 01.E04.001.001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm 2 - 01.E04.003.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il t finestre e porte finestre 3 - PR.P71.001.001 - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannel 4 - PR.P72.002.001 - Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in legno di Abete per porte a battente, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. 5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 184,02000*5% Totale Parziale Spese Generali 15,00000000% Utile Impresa 10,00000000% Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro / m² 244,42457 | cad | 1,00000 | 33,35000 | 33,35000 | 78,90000 |
| | | m² | 1,00000 | 35,73000 | 35,73000 | 78,91000 |
| | | m² | 1,00000 | 105,52000 | 105,52000 | 0,00000 |
| | | cad | 1,00000 | 9,42000 | 9,42000 | 0,00000 |
| | | | | | 9,20100 | |
| | | | | | 193,22100 | |
| | | | | | 28,98315 | |
| | | | | | 22,22042 | |
| | | m² | 1,00000 | | 244,42457 | 22,30041 |
| | | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 96 | Analisi NI.02.01 (Base) Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k | | | | | |
| | 1 - 01.E04.002.001 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm | cad | 1,00000 | 38,11000 | 38,11000 | 78,92000 |
| | 2 - 01.E04.003.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il t finestre e porte finestre | m² | 1,00000 | 35,73000 | 35,73000 | 78,91000 |
| | 3 - PR.P70.001.008 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili f finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k | m² | 1,00000 | 574,20000 | 574,20000 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P72.002.002 - Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. | cad | 1,00000 | 43,32000 | 43,32000 | 0,00000 |
| | 5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 691,36000*5% | | | | 34,56800 | |
| | Totale Parziale | | | | 725,92800 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 108,88920 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 83,48172 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 918,29892 | 6,34553 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 918,29892 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 97 | Analisi NI.02.02 (Base) Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k | | | | | |
| | 1 - 01.E04.002.001 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm | cad | 1,00000 | 38,11000 | 38,11000 | 78,92000 |
| | 2 - 01.E04.003.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il t finestre e porte finestre | m² | 1,00000 | 35,73000 | 35,73000 | 78,91000 |
| | 3 - PR.P70.001.017 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili f Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k | m² | 1,00000 | 432,90000 | 432,90000 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P72.002.002 - Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. | cad | 1,00000 | 43,32000 | 43,32000 | 0,00000 |
| | 5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 550,06000*5% | | | | 27,50300 | |
| | Totale Parziale | | | | 577,56300 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 86,63445 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 66,41975 | |
| | Totale analizzato | m² | 1,00000 | | 730,61720 | 7,97558 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 730,61720 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 98 | Analisi NI.03 (Base) Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatatura CE (UNI EN 14351) | | | | | |
| | 1 - 01.E04.001.001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm | cad | 1,00000 | 33,35000 | 33,35000 | 78,90000 |
| | 2 - 01.E04.003.001 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il t portoncini | m ² | 1,00000 | 40,49000 | 40,49000 | 78,93000 |
| | 3 - PR.P70.008.001 - PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed est Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, | m ² | 1,00000 | 313,65000 | 313,65000 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P72.002.002 - Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. | cad | 1,00000 | 43,32000 | 43,32000 | 0,00000 |
| | 5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc.) 430,81000*5% | | | | 21,54050 | |
| | Totale Parziale | | | | 452,35050 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 67,85258 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 52,02031 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 572,22339 | 10,18342 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 572,22339 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 99 | Analisi NI.04 (Base) Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria, cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 | | | | | |
| | 1 - 01.E04.003.004 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il t avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore | m ² | 1,00000 | 33,35000 | 33,35000 | 78,90000 |
| | 2 - PR.P70.014.001 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. | m ² | 1,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 |
| | 3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 103,35000*5% | | | | 5,16750 | |
| | Totale Parziale | | | | 108,51750 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 16,27763 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 12,47951 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 137,27464 | 19,16825 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 137,27464 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 100 | Analisi NI.05 (Base) Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante | | | | | |
| | 1 - 01.E04.003.003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il t persiane alla fiorentina | m ² | 1,00000 | 40,49000 | 40,49000 | 78,93000 |
| | 2 - PR.P70.011.002 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, m Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di | m ² | 1,00000 | 218,88000 | 218,88000 | 0,00000 |
| | 3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 259,37000*5% | | | | 12,96850 | |
| | Totale Parziale | | | | 272,33850 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 40,85078 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 31,31893 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 344,50821 | 9,27663 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 344,50821 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 101 | Analisi R.01 (Base) Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo co malta di calce. | | | | | |
| | 1 - 01.C01.013.002 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5) | m ² | 1,00000 | 20,85000 | 20,85000 | 68,42000 |
| | 2 - 01.E01.006.001 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce | m ² | 2,00000 | 20,01000 | 40,02000 | 63,20000 |
| | 3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 60,87000*5% | | | | 3,04350 | |
| | Totale Parziale | | | | 63,91350 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 9,58703 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 7,35005 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 80,85058 | 48,92755 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 80,85058 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|-----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 102 | Analisi R.02 (Base) Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con | | | | | |
| | 1 - 01.E01.003.001 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce | m ² | 1,00000 | 12,73000 | 12,73000 | 57,07000 |
| | 2 - 01.E03.014.010 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita | m ² | 1,00000 | 13,59000 | 13,59000 | 73,77000 |
| | 3 - PR.P22.043.001 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 | m ² | 1,00000 | 7,50000 | 7,50000 | 0,00000 |
| | 4 - Incidenza percentuale di: materiali per la posa (distanziatori, etc.); attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) | | | | 1,69100 | |
| | 33,82000*5% | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 35,51100 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 5,32665 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 4,08377 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 44,92142 | 38,49022 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / m² 44,92142 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 103 | Analisi R.03 (Base) Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore | | | | | |
| | 1 - 01.E02.003.001 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, posate a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali | m ² | 1,00000 | 8,95000 | 8,95000 | 69,99000 |
| | 2 - 01.E05.012.001 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5 | m ² | 1,00000 | 10,74000 | 10,74000 | 75,91000 |
| | 3 - PR.P22.043.002 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30 | m ² | 1,00000 | 7,50000 | 7,50000 | 0,00000 |
| | 4 - Incidenza percentuale di: materiali per la posa (distanziatori, etc.); attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 27,19000*5% | | | | 1,35950 | |
| | Totale Parziale | | | | 28,54950 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 4,28243 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 3,28319 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 36,11512 | 39,91912 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 36,11512 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 104 | Analisi R.03A (Base) Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit | | | | | |
| | 1 - 01.E02.003.001 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, posate a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali | m ² | 1,00000 | 8,95000 | 8,95000 | 69,99000 |
| | 2 - 01.E05.012.001 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5 | m ² | 1,00000 | 10,74000 | 10,74000 | 75,91000 |
| | 3 - 01.D05.001.002 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice | m ² | 1,00000 | 7,11000 | 7,11000 | 33,11000 |
| | 4 - PR.P22.043.012 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker cm 20x20 e 12x24 | m ² | 1,00000 | 11,67000 | 11,67000 | 0,00000 |
| | 5 - Incidenza percentuale di: materiali per la posa (distanziatori, etc.); attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 38,47000*5% | | | | 1,92350 | |
| | Totale Parziale | | | | 40,39350 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 6,05903 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 4,64525 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 51,09778 | 32,82131 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 51,09778 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI


| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 105 | Analisi R.04 (Base) Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st | | | | | |
| | 1 - 01.E01.006.001 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce | m ² | 0,10000 | 20,01000 | 2,00100 | 63,20000 |
| | 2 - 01.E03.016.001 - Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare | m | 1,00000 | 3,34000 | 3,34000 | 78,68000 |
| | 3 - NP1 - zoccolino battiscopa in legno colorato h cm 8 | m | 1,00000 | 3,60000 | 3,60000 | 0,00000 |
| | 4 - Incidenza percentuale di: materiali per la posa; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) | | | | 0,44705 | |
| | 8,94100*5% | | | | | |
| | Totale Parziale | | | | 9,38805 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 1,40821 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 1,07963 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00000 | | 11,87589 | 32,77686 |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro / m 11,87589 | | | | | |



18/12/2018

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|-----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|
| 106 | Analisi RI.01 (Base) Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. | | | | | |
| | 1 - PR.P26.301.001 - Strumenti ed attrezzature Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,50000 | 0,92000 | 0,46000 | 0,00000 |
| | 2 - PR.P26.116.004 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25) | l | 0,30000 | 11,23000 | 3,36900 | 0,00000 |
| | 3 - PR.P26.113.001 - Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50) | l | 0,30000 | 6,93000 | 2,07900 | 0,00000 |
| | 4 - PR.P26.101.002 - Stucchi Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,15000 | 1,18000 | 0,17700 | 0,00000 |
| | 5 - RU.M03.001.002 - Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C' | ora | 1,00000 | 21,83000 | 21,83000 | 100,00000 |
| | 6 - RU.M03.001.004 - Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio comune 'E' | ora | 0,50000 | 19,47000 | 9,73500 | 100,00000 |
| | 7 - Incidenza percentuale di: materiali per la stuccatura etc.; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 37,65000*5% | | | | 1,88250 | |
| | Totale Parziale | | | | 39,53250 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 5,92988 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 4,54624 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00000 | | 50,00862 | 63,11912 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m² 50,00862 | | | | | |



| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % MANODOPERA |
|-----|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 107 | Analisi T.01 (Base) Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50 | | | | | |
| | 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1,00000 | 33,71000 | 33,71000 | 79,05000 |
| | 2 - 02.A07.001.001 - Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 1,00000 | 46,40000 | 46,40000 | 73,88000 |
| | 3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 80,11000*2% | | | | 1,60220 | |
| | Totale Parziale | | | | 81,71220 | |
| | Spese Generali 15,00000000% | | | | 12,25683 | |
| | Utile Impresa 10,00000000% | | | | 9,39690 | |
| | Totale analizzato | m³ | 1,00000 | | 103,36593 | 58,94406 |
| | Prezzo di applicazione Euro / m³ 103,36593 | | | | | |
| | | | | | | |